
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie
ADRES INWESTYCJI: Mokowo 17, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
ADRES INWESTORA: Mokowo 17, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą
DATA OPRACOWANIA: 30.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE NAPRAWCZE DLA BRAMY WJAZDOWEJ			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - analogia $2 * (1,8 * 2,2 * 2 + 4,6 * 5,2)$	m2 m2	63,680	
				RAZEM	63,680
2	TZKBNK VIII d.1 06-01	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2- skucie osłabionych, zwietrzałych tynków. $(4 * (0,74 * 2,41 + 0,8 * 0,6) + 2 * (2 * 0,88 * 3,43 + 0,8 * 2,3 * 2) + 8 * 0,8 * 2,41 + 4,13 * 0,8) * 10\%$	m2 m2	4,722	
				RAZEM	4,722
3	TZKBNK VIII d.1 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; $4 * (0,74 * 2,41 + 0,8 * 0,6) + 2 * (2 * 0,88 * 3,43 + 0,8 * 2,3 * 2) + 8 * 0,8 * 2,41 + 4,13 * 0,8$	m2 m2	47,215	
				RAZEM	47,215
4	TZKBNK VII d.1 -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami 47,215 / 2	m2 m2	23,608	
				RAZEM	23,608
5	KNR 9-27 d.1 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian środkiem wzmacniającym REMMERS KSE 300 $(4 * (0,74 * 2,41 + 0,8 * 0,6) + 2 * (2 * 0,88 * 3,43 + 0,8 * 2,3 * 2) + 8 * 0,8 * 2,41 + 4,13 * 0,8) * 10\%$	m2 m2	4,722	
				RAZEM	4,722
6	KNR DC-03 d.1 0201-01	Szycie murów ceglanych poprzez prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 19-01 d.1 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno trasowej do 5 m2 w jednym miejscu $(4 * (0,74 * 2,41 + 0,8 * 0,6) + 2 * (2 * 0,88 * 3,43 + 0,8 * 2,3 * 2) + 8 * 0,8 * 2,41 + 4,13 * 0,8) * 10\%$	m2 m2	4,722	
				RAZEM	4,722
8	KNR K-55 d.1 0112-04	Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego - wzmocnienie krzyża 0,8	m2 m2	0,800	
				RAZEM	0,800
9	KNR 9-28 d.1 0301-01	Malowanie tynku mineralnego - dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem - ściany i stropy $(4 * (0,74 * 2,41 + 0,8 * 0,6) + 2 * (2 * 0,88 * 3,43 + 0,8 * 2,3 * 2) + 8 * 0,8 * 2,41 + 4,13 * 0,8)$	m2 m2	47,215	
				RAZEM	47,215
10	KNR 19-01 d.1 0538-02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm 8,14 * 0,87	m2 m2	7,082	
				RAZEM	7,082
11	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			
2		REMONT OGRODZENIA CMENTARZA			
2.1		Remont fundamentowej części nadziemnej ogrodzenia			
12	KNR 19-01 d.2.1 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III 37	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
13	KNR AT-50 d.2.1 0104-04	Czyszczenie powierzchni fundamentu przez piaskowanie - analogia poz.12	mb mb	37,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,000
14 d.2.1	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie fundamentów kamiennych przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
15 d.2.1	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
16 d.2.1	TZKNBK VIII -52	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
17 d.2.1	KNR 9-28 0301-01	Malowanie tynku mineralnego - dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem - ściany i stropy poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
2.2		Prace naprawcze przęseł i słupków ogrodzenia			
18 d.2.2	TZKNBK VIII 06-01	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2- skucie osłabionych, zwietrzałych tynków. poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
19 d.2.2	TZKNBK VII -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
20 d.2.2	KNR-W 4-01 0205-03	Naprawa pokrycia ogrodzenia 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.2.2	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - analogia poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
22 d.2.2	KNR K-17 0201-03	Spoinowanie murów poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
23 d.2.2	KNR 9-27 0101-09	Gruntowanie powierzchni ścian środkiem wzmacniającym REMMERS KSE 300 poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
24 d.2.2	TZKNC N-K/ V t1 3/1/a analogia	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych poprzez uzupełnienie kitem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000
25 d.2.2	TZKNC Vt1 3-7/a analogia	Scalanie kolorystyczne cegieł poz.12	mb mb	37,000	
				RAZEM	37,000